

ZAKÁZKA

Označení 2012/3
 Popis STUDIE OZELEŇENÍ PROSTORU KOLEM KOSTELA SV. JAKUBA

STAVBA, OBJEKT

Stavba NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA V PŘÍBRAMI
 Objekt základní objekt

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	300 831,89 Kč	- Kč	- Kč	300 831,89 Kč
specifikace	237 487,75 Kč	- Kč	- Kč	237 487,75 Kč
stroje	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
HZS	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ostatní	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Σ	538 319,64 Kč	- Kč	- Kč	538 319,64 Kč

CENA OBJEKTU

cena bez DPH				538 319,64 Kč
DPH	20% ze základu	538 319,64 Kč		107 663,93 Kč
Σ				645 983,56 Kč

12. 3. 2012

GEOSERVIS-PŘÍBRAM
 Jaroslav Hadrava
 geodetické práce
 261 01 Příbram, Purkyňova 394
 IČ: 113 00 221, tel.: 602 594 420



POLOŽKOVÝ ROZPIS

2012/3 (STUDIE OZELEŇENÍ PROSTORU KOLEM KOSTELA SV. JAKUBA)

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA V PŘÍBRAMI
základní objekt
HSV

pořadí	popis	m.j.	množství	jednotka	cena	celkem
18a (Výsadba stromů)						
1	Jamky s výměnou půdy na 50% v hornině 1 až 4 objemu do 03m3 v rovině	KS	3,000		1 902,00 Kč	5 706,00 Kč
2	Jamky s výměnou půdy na 100% v hornině 1 až 4 objemu do 13m3 v rovině	KS	3,000		9 889,27 Kč	29 667,81 Kč
3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 6km	t	51,200		114,00 Kč	5 836,80 Kč
4	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem do 0,6m rovina	KS	6,000		1 878,46 Kč	11 270,76 Kč
5	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože	m2	6,000		89,15 Kč	534,90 Kč
6	Ukotvení dřeviny podzemním systémem za kořenový bal Platipus	KS	6,000		2 708,00 Kč	16 248,00 Kč
7	Instalace betonové skruže	KS	3,000		5 875,58 Kč	17 626,74 Kč
8	Osazení ochranné mříže se zabetonováním středových patek	KS	3,000		7 440,00 Kč	22 320,00 Kč
9	Dovoz vody pro zálitku rostlin do 6km	m3	2,100		585,50 Kč	1 229,55 Kč
10	Zaliti rostlin vodou o ploše nádoby přes 20m2	m3	2,100		91,50 Kč	192,15 Kč
11	Následná péče o stromy na jeden rok	KS	6,000		5 600,00 Kč	33 600,00 Kč
12	Třila cordata Rancho	KS	6,000		9 640,00 Kč	57 840,00 Kč
13	ochranná mříž litinová - průměr 1,20m	KS	3,000		21 500,00 Kč	64 500,00 Kč
14	betonová skruž 1,2m	KS	3,000		4 500,00 Kč	13 500,00 Kč
15	substrád pro výsadbu stromů do volné půdy (50% výměna)	m3	1,500		1 141,00 Kč	1 711,50 Kč
16	substrád svrchní pro výsadbu stromů (3 stromy	m3	3,000		475,00 Kč	1 425,00 Kč
17	substrád strukturální spodní (pro 3 stromy	m3	3,000		14 372,00 Kč	43 116,00 Kč
18	systém podzemního kotvení Platipus	KS	3,000		870,00 Kč	15 660,00 Kč
19	rákosová rohož , balení 2x6m	KS	2,000		552,00 Kč	1 104,00 Kč
20	Voda pitná pro ostatní odběratele	KS	2,100		45,00 Kč	94,50 Kč
Σ díl 18a (Výsadba stromů)						343 183,71 Kč
18b (Výsadba trvalek a cibulovin)						
21	Odplevelení záhonu květin	m2	295,000		89,00 Kč	26 255,00 Kč
22	Výsadba květin hrnkovaných o průměru květináče přes 120 do 250mm	KS	1475,000		11,50 Kč	16 962,50 Kč
23	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím cibulí nebo hlíz	KS	2000,000		4,00 Kč	8 000,00 Kč
24	Dovoz vody pro zálitku rostlin do 6km	m3	2,950		585,50 Kč	1 727,23 Kč
25	Zaliti rostlin vodou o ploše nádoby přes 20m2	m3	2,950		91,50 Kč	269,93 Kč
26	Hnojení umělé hnojivo plošně	t	0,029		10 844,00 Kč	314,48 Kč
27	trvalky v množství 5/ksm2	m2	295,000		236,00 Kč	69 620,00 Kč
28	cibuliviny mix	KS	2000,000		10,00 Kč	20 000,00 Kč
29	zemina	m3	7,375		768,00 Kč	5 664,00 Kč
30	Voda pitná pro ostatní odběratele	m3	2,950		45,00 Kč	132,75 Kč

31 Terracottem	kg	29,500	150,00 Kč	4 425,00 Kč
Σ díl 18b (Výsadba trvalek a cibulovin)				153 370,88 Kč

9 (Ostatní)

32 Vodorovné přemístění výkopy z horniny 1-4 do 20km	ks	6,000	1 903,00 Kč	11 418,00 Kč
33 Poplatek za skládku (ostatní zemina)	t	52,000	270,00 Kč	14 040,00 Kč
34 Doprava materiálu na výsadbu	ks	7,000	1 903,00 Kč	13 321,00 Kč
35 Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6km	m3	5,100	585,50 Kč	2 986,05 Kč
Σ díl 9 (Ostatní)				41 765,05 Kč

Σ				538 319,64 Kč
----------	--	--	--	----------------------

rekapitulace

Výsadba stromů	343 183,71 Kč
Výsadba trvalek a cibulovin	153 370,88 Kč
Ostatní	41 765,05 Kč
Σ	538 319,64 Kč